

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУП «Коммунальные сети» ЗГО
для подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Обучение персонала в области промышленной безопасности.	апрель
2	Аттестация персонала в области промышленной безопасности.	июнь-август
3	Обучение персонала в области охраны труда.	апрель-август
4	Проверка знаний персонала в области охраны труда.	апрель-август
5	Проведение противоаварийных тренировок с персоналом предприятия	согласно графику
6	Оформление нормативно-технических документов по организации ремонта, планированию и подготовке к ремонту.	май - август
7	Проведение весенне-осенних осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения.	май, сентябрь
8	Формирование эксплуатационной и аварийно-диспетчерской службы тепловых сетей	июнь
Тепловые сети		
1	Оповещение и проведение мероприятий по определению утечек в системах теплоснабжения, с использованием органического красителя Уранина А.	апрель-май
2	Оповещение потребителей тепловой энергии и проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность.	перед проведением гидравлических испытаний. май, сентябрь
3	Капитальный ремонт участка тепловой сети и восстановление изоляции по адресу: г. Златоуст, ул. 4-я Демидовская, 29а (dn426мм-протяженностью 244м)	июнь-август
4	Капитальный ремонт тепловой сети диаметром 426 мм по адресу: г. Златоуст, от ТК ул. Северная, 2 до ТК-3 ул. Машиностроителей, 39А (протяженность - 2d 294м)	июнь-август
5	Капитальный ремонт тепловой сети диаметром 426 мм по адресу: г. Златоуст, от ул. Машиностроителей, д. 33а до ТК-20 кв. Медик, 2А, (надземно-97м / подземно-210 м)	июнь-август
6	Капитальный ремонт тепловой сети диаметром 530 мм по адресу: г.Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д. 9 до подъема у пр.Ю.А. Гагарина, 5 линия, д. 9А	июнь-август
7	Ремонт тепловой сети диаметром 159 мм по адресу: г. Златоуст, от кв. Молодежный дом №7 до кв. Молодежный дом №8	июнь-август
8	Капитальный ремонт тепловой сети диаметром 219 мм 159 мм по адресу: г. Златоуст, от пр. Гагарина, 7 диния, 9А, ТК-6 до пр. Гагарина, 8 линия, 14, ТК-50	июнь-август
9	Капитальный ремонт тепловой сети диаметром 159 мм по адресу: г.Златоуст, от ТК-11Б до МКД пр.им. Ю.А. Гагарина, 7 линия, д.7А и 8 линия, д.9А.	июнь-август
Котельные		

1	Проведение режимно-наладочных испытаний котлов	в соответствии с графиком, март- ноябрь
2	Проведение технического освидетельствования ответственным лицом (наружного и внутреннего осмотров, гидравлических испытаний котлов и вспомогательного оборудования)	согласно графику
3	Поверка приборов КИПиА госповерителем, установленных на котельных	согласно графиков поверки и останова котельных
4	Проверка заземляющих устройств дымовых труб	май
5	Создание запасов топлива (уголь)	август
6	Замена сетевого насосного агрегата 6 НДС на насос Д320-50а в котельной №1	июнь
7	Ремонт мягкой кровли котельного зала №2 S-385кв. м котельной № 1	август
8	Замена Na-катионитового фильтра №1 Д=2000 мм с засыпкой катионита в котельной №2	август
9	Ремонт плит перекрытия котельной №2	август
10	Установка двигателя для сетевого насоса №3 котельной №3	март
11	Ремонт мягкой кровли здания котельной №3, S-1700м ²	август
12	Замена сетевого насоса 1Д1250-125 в котельной №4	август
13	Замена охладителя выпара ОВВ-2 в котельной №4	май
14	Замена насосного агрегата К 80-50-200 15 кВт в котельной №8	май
15	Ремонт котла водогрейного НР-18 №4 в котельной п. Дегтярка	август
16	Ремонт питателя топлива (угля) ПТЛ-400 в котельной с. Веселовка	август
17	Замена всасывающего трубопровода исх. воды Ду200, Ду-30м	август
18	Проведение экспертизы ПБ котлов ДЕ 25/14 №1, №2 и экономайзеров ЭП 808 №1 №2	апрель
19	Текущий ремонт котельного оборудования (основного и вспомогательного)	согласно графиков ППР